

AUXILIAR DE INGENIERIA EN LA EMPRESA LA OBRA INGENIERÍA S.A.S



**Universidad
del Cauca**

JAMILTON NARVAEZ CHITO

CÓDIGO: 100422011339

Cc:1002925291

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL

POPAYÁN – CAUCA, NOVIEMBRE DE 2025

AUXILIAR DE INGENIERIA EN LA EMPRESA LA OBRA INGENIERÍA S.A.S



Universidad
del Cauca

PRESENTADO POR:

JAMILTON NARVAEZ CHITO

DIRECTOR:

ING ALBERTO JOSE CALDAS CONSTAIN

**INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO BAJO LA MODALIDAD DE PRÁCTICA
PROFESIONAL PARA OPTAR AL TITULO DE INGENIERO CIVIL**

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL

DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA

POPAYÁN – CAUCA, NOVIEMBRE DE 2025

NOTA DE ACEPTACIÓN

El director y el jurado han evaluado este documento titulado: "AUXILIAR DE INGENIERIA EN LA EMPRESA LA OBRA INGENIERÍA S.A.S", escuchando la sustentación de este por su autor y lo encuentran satisfactorio, por lo cual autorizan al estudiante, Jamilton Narvaez Chito para que desarrolle las gestiones administrativas para optar al título de Ingeniero Civil.

Director de pasantía

Ing. Alberto Jose Caldas Constain

Jurado

Popayán, noviembre de 2025

Jurado

DEDICATORIA

A Dios, por haberme dado la vida, la fortaleza y la sabiduría necesarias para culminar esta etapa tan importante de mi formación personal y profesional.

A mi madre, mi padre y mi hermano, por su amor incondicional, apoyo constante y enseñanzas que han sido guía en mi camino, por su ejemplo de esfuerzo y dedicación, que me inspira a seguir adelante con firmeza.

A la Universidad del Cauca, por brindarme los conocimientos y herramientas necesarias para formar mi proceso académico.

A la empresa La Obra Ingeniería S.A.S., por abrirme sus puertas, permitirme crecer profesionalmente y aportar a mi formación práctica en el campo de la ingeniería civil.

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	10
2. JUSTIFICACIÓN.....	11
3. OBJETIVOS	12
3.1 OBJETIVO GENERAL	12
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS	12
4. ENTIDAD RECEPTORA.....	13
4.1 MISIÓN.....	14
4.2 VISIÓN	14
5. METODOLOGÍA	15
6. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.....	16
6.1 LOCALIZACIÓN	16
7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL TRABAJO DE GRADO.....	18
7.1 REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN.....	18
7.1.1 Revisión de normatividad legal vigente y normativas técnicas.	18
7.1.2 Seguimiento a procesos constructivos.	19
7.1.2.1 Excavación en material común H= 0-1 m	19
7.1.2.2 Excavación en conglomerado H= 0-1 m	20
7.1.2.3 Relleno con material de excavación	20
7.1.2.4 Rocería para trazado de trayecto de excavación (no previsto).....	21
7.1.2.5 Suministro e instalación de tubería PVC Presión 8" RDE 21 unión mecánica	22
7.1.2.6 Acarreo de tubería 8" (131 und).....	22
7.1.2.7 Suministro e instalación válvula compuerta elástica extremo liso 3" (incluye accesorios para su instalación).....	23
7.1.2.8 Suministro e instalación codo PVC Presión gran radio 8"x 45°	23
7.1.2.9 Suministro e instalación Válvula ventosa HD Cámara sencilla Doble acción roscada 3/4"	24
7.1.2.10 Suministro e instalación unión de reparación PVC Presión 8"	25
7.1.2.11 Suministro e instalación unión de reparación PVC Presión 3"	25
7.1.2.12 Caja para válvulas, en concreto 0,7x0,7x0,7 tapa en lámina alfajor con aldaba y candado	26
7.1.2.13 Suministro e instalación válvula compuerta elástica extremo liso 8" HD (no previsto)	27

7.1.2.14	Suministro e instalación TEE extremo liso para PVC de 8" X 3"	27
7.1.2.15	Suministro e instalación TEE extremo liso para PVC de 6" x 3"	28
7.1.2.16	Concreto 1500 PSI para solado de limpieza	29
7.1.2.17	Concreto 3000 PSI para muertos de anclaje	29
7.1.2.18	Concreto 3000 PSI para pedestales de apoyo	30
7.1.2.19	Acero de refuerzo.....	30
7.1.2.20	Pintura de tubería de diámetros 8", para protección contra fotodegradación..	31
7.1.2.21	Acarreo a lomo de mula material para concreto de viaductos.....	32
7.2	SEGUIMIENTO DE OBRAS Y CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMAS	33
7.2.1	Elaboración y seguimiento de cronograma de actividades.	33
7.2.2	Cálculo de cantidades de materiales para ejecución de obras, elaboración de actas y preactas.....	33
7.3	APOYO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN.....	37
7.3.1	Revisión de procesos de contratación.....	37
7.3.2	Formulación de propuestas para procesos de contratación.....	39
7.3.2.1	Formulación de propuesta municipio de La Vega Cauca	39
7.3.2.2	Formulación de propuesta municipio de Sotará Cauca	41
7.3.2.3	Desarrollo de propuesta municipio de Sotará Cauca	43
7.4	PROYECTO CONSTRUCCION ESCENARIO DEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL EL TAMBO CAUCA	45
7.4.1	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	45
7.4.1.1	UBICACIÓN DEL PROYECTO	46
7.4.2	CÁLCULO DE CANTIDADES	48
7.4.2.1	Localización y replanteo	48
7.4.2.2	Campamento provisional.....	48
7.4.2.3	Excavación manual vigas y zapatas	49
7.4.2.4	Relleno a mano con material seleccionado	49
7.4.2.5	Solado en concreto pobre	50
7.4.2.6	Zapatas en concreto de 21 Mpa.....	50
7.4.2.7	Viga de cimentación.....	51
7.4.2.8	Excavación para instalaciones hidráulicas	51
		51
7.4.2.9	Relleno para excavación de instalaciones hidráulicas	51
7.4.2.10	Columna en concreto de 21 Mpa.....	52
		52

7.4.2.11	Placa en concreto de 21 Mpa.....	52
7.4.2.12	Viga aérea en concreto de 21 Mpa.....	53
7.4.2.13	Escalera en concreto de 21 Mpa	53
7.4.2.14	Columnetas en concreto de 21 Mpa.....	53
		53
7.4.2.15	Cinta de amarre de 21 Mpa	55
7.4.2.16	Muro en ladrillo	55
		55
7.4.2.17	Acero de refuerzo.....	55
		55
7.4.2.18	Repello de muros	56
7.4.2.19	Estuco para muros.....	56
		56
8	CONCLUSIONES	57
9	BIBLIOGRAFIA.....	58

LISTA DE TABLAS

Tabla 1: Cronograma de obra.....	33
Tabla 2: Elaboración de preacta (cap. preliminares).....	34
Tabla 3: Elaboración de preacta (cap. tubería).....	34
Tabla 4: Elaboración de preacta (cap. inst tubería).....	35
Tabla 5: Tabla 4: Elaboración de preacta (cap. viaductos).....	35
Tabla 6: Elaboración de acta (cap. 1y 2).....	36
Tabla 7: Elaboración de acta (cap. 3).....	36
Tabla 8: Elaboración de acta (cap. 4).....	36
Tabla 9: Propuesta económica La Vega Cauca.....	41
Tabla 10: Propuesta económica Sotará Cauca.....	42
Tabla 11: Propuesta económica Sotará Cauca.....	44
Tabla 12: Localización y replanteo.....	48
Tabla 13: Campamento provisional.....	48
Tabla 14: Descapote y nivelación y zapatas.....	49
Tabla 15: Vigas de cimentación.....	49
Tabla 16: Relleno a mano.....	49
Tabla 17: Vigas de cimentación.....	50
Tabla 18: Solado en concreto.....	50
Tabla 19: Concreto para zapatas.....	50
Tabla 20: Viga de cimentación concreto de 21Mpa.....	51
Tabla 21: Excavación instalaciones hidráulicas.....	51
Tabla 22: Relleno excavaciones de instalaciones hidráulicas.....	51
Tabla 23: Columna en concreto de 21 Mpa.....	52
Tabla 24: Placa en concreto para graderías.....	52
Tabla 25: Viga aérea.....	53
Tabla 26: Concreto para escaleras.....	53
Tabla 27: Columneta de 0.15x0.3.....	53
Tabla 28: Columneta de 0.15x0.2.....	54
Tabla 29: Columneta de 0.15x0.15.....	54
Tabla 30: Columneta de 0.2x0.2.....	54
Tabla 31: Cinta de amarre.....	55
Tabla 32: Muro en ladrillo común.....	55
Tabla 33: Kg de acero de refuerzo estructural.....	55
Tabla 34: Repello de muros.....	56
Tabla 35: Estuco tradicional para muros.....	56

LISTA DE ILUSTRACIONES

<i>Ilustración 1: Logo entidad receptora</i>	<i>13</i>
<i>Ilustración 2: Ubicación geográfica municipio de El Tambo, departamento del Cauca</i>	<i>17</i>
<i>Ilustración 3: Ubicación del corregimiento de Uribe en el Municipio de El Tambo.....</i>	<i>17</i>
<i>Ilustración 4: Extracto sobre autorizaciones, permisos y licencias requeridas</i>	<i>18</i>
<i>Ilustración 5: Excavaciones material común.....</i>	<i>19</i>
<i>Ilustración 6: Excavaciones material conglomerado.....</i>	<i>20</i>
<i>Ilustración 7: Relleno con material de excavación</i>	<i>20</i>
<i>Ilustración 8: Rocería para trazado de trayecto de excavación</i>	<i>21</i>
<i>Ilustración 9: Suministro e instalación de tubería.....</i>	<i>22</i>
<i>Ilustración 10: Acarreo de tubería 8".....</i>	<i>22</i>
<i>Ilustración 11: Suministro e instalación válvula</i>	<i>23</i>
<i>Ilustración 12: Suministro e instalación codo PVC.....</i>	<i>23</i>
<i>Ilustración 13: Suministro e instalación Válvula ventosa.....</i>	<i>24</i>
<i>Ilustración 14: Suministro e instalación unión de reparación PVC Presión 8".....</i>	<i>25</i>
<i>Ilustración 15: Suministro e instalación unión de reparación PVC Presión 3".....</i>	<i>25</i>
<i>Ilustración 16: Caja para válvulas</i>	<i>26</i>
<i>Ilustración 17: Suministro e instalación válvula</i>	<i>27</i>
<i>Ilustración 18: Suministro e instalación TEE extremo.....</i>	<i>27</i>
<i>Ilustración 19: Suministro e instalación TEE extremo.....</i>	<i>28</i>
<i>Ilustración 20: Fundición de solado de limpieza.....</i>	<i>29</i>
<i>Ilustración 21: Fundición muertos de anclaje.....</i>	<i>29</i>
<i>Ilustración 22: Construcción de pedestales de apoyo</i>	<i>30</i>
<i>Ilustración 23: Instalación de acero de refuerzo.....</i>	<i>31</i>
<i>Ilustración 24: Pintura de tubería</i>	<i>31</i>
<i>Ilustración 25: Acarreo de material para concreto.....</i>	<i>32</i>
<i>Ilustración 26: Revisión de procesos de contratación municipio de Sotará Cauca</i>	<i>37</i>
<i>Ilustración 27: Revisión de procesos de contratación municipio de La Vega Cauca.....</i>	<i>38</i>
<i>Ilustración 28: Revisión de procesos de contratación municipio de Rosas Cauca.....</i>	<i>38</i>
<i>Ilustración 29: Documentos habilitantes La Vega Cauca</i>	<i>40</i>
<i>Ilustración 30: Requisitos habilitantes, Sotará Cauca.....</i>	<i>42</i>
<i>Ilustración 31: Documentos habilitantes, Sotará Cauca</i>	<i>43</i>
<i>Ilustración 32: Localización general Municipio de El Tambo.....</i>	<i>46</i>
<i>Ilustración 33: Plano de localización final.....</i>	<i>47</i>

1. INTRODUCCIÓN

Con el propósito de formar profesionales íntegros, responsables y comprometidos con los más altos estándares éticos y de calidad, la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca ha establecido, mediante la Resolución No. 820 del 14 de octubre de 2014 del Consejo de Facultad, la modalidad de pasantía o práctica profesional. De esta manera el estudiante es capaz de poner en ejercicio los conceptos teóricos de la formación universitaria, en un entorno real, lo que le permite fortalecer sus competencias prácticas, mientras se proyecta para los retos profesionales. Además, esta modalidad permite cumplir con los requisitos necesarios para obtener el título de Ingeniero Civil. En este documento se describe la práctica profesional desarrollada como auxiliar de ingeniería en la empresa LA OBRA INGENIERÍA S.A.S.

El campo de la construcción en la ingeniería civil representa un papel muy importante ya que es donde se refleja la fase práctica y ejecutiva de los proyectos. Es donde las ideas, cálculos y diseños se convierten en una realidad impactando directamente a la sociedad.

La realización de una pasantía como proyecto final de grado, representa una oportunidad conveniente para el estudiante, ya que permite hacer un paso de lo teórico a lo práctico en un entorno profesional. Durante este proceso, no solo se fortalecen los conocimientos académicos, sino que también se adquieren competencias prácticas y se familiariza con las metodologías y herramientas utilizadas en la ejecución de obras civiles. Con la implementación de las actividades se desarrollan capacidades importantes para la ejecución de trabajos de gran calidad, en procesos como planeación, seguimiento, ejecución de diversas actividades relacionadas con el desarrollo de proyectos de construcción de obras civiles, entre otros, con la activa participación del estudiante conforme a la asignación de tareas y responsabilidades específicas.

2. JUSTIFICACIÓN

La formación de un ingeniero civil requiere una sólida experiencia práctica que le permita enfrentarse a problemáticas concretas y aplicar conocimientos en contextos reales. La pasantía en la empresa LA OBRA INGENIERÍA S.A.S, satisface esta función al proporcionar un entorno profesional en el que el estudiante participa activamente en procesos de planificación, ejecución, supervisión y control de calidad de proyectos de infraestructura, al tiempo que se familiariza con normativas técnicas, métodos constructivos y procesos administrativos propios del campo de la construcción.

La empresa LA OBRA INGENIERÍA S.A.S desarrolla diversos proyectos enfocados en la ejecución de obras civiles, en los que el estudiante se involucra directamente. Esta participación le permite adquirir una visión integral de los procesos constructivos, desarrollar habilidades en la toma de decisiones, realizar seguimiento técnico a las actividades de obra y contribuir al aseguramiento de la calidad, la seguridad y el cumplimiento de los cronogramas establecidos.

Además, la interacción constante con profesionales del área y con personal técnico de obra favorece el desarrollo de la capacidad de análisis y la resolución de problemas con enfoque técnico, operativo y estratégico. Esta experiencia en campo resulta fundamental para fortalecer el perfil profesional del futuro ingeniero, brindándole herramientas prácticas que lo preparan para enfrentar los desafíos con mayor criterio, responsabilidad y capacidad de gestión.

En este sentido, la pasantía en la empresa LA OBRA INGENIERÍA S.A.S representa una etapa clave en el proceso de formación académica, al conectar la teoría con la práctica y permitir al estudiante construir una base sólida para su futuro desempeño profesional.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Desempeñar labores técnicas como auxiliar de ingeniería en ayuda a los procesos constructivos, administrativos y contractuales desarrollados por la empresa LA OBRA INGENIERÍA S.A.S.G

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Revisar el cumplimiento de las normativas en los procesos de construcción.
- Colaborar en el seguimiento y supervisión de obras y cumplimiento de cronogramas.
- Participar como apoyo en la revisión y elaboración de propuestas para procesos de contratación.

4. ENTIDAD RECEPTORA

LA OBRA INGENIERÍA S.A.S posee más de 13 años de experiencia en la construcción de obras públicas y privadas que se ajustan a su capacidad técnica y financiera con el propósito de llevar a cabo la ejecución y administración de los proyectos utilizando adecuadamente el recurso humano, cumplimiento de requerimientos contractuales, calidad de sus productos y buscando el bienestar de sus trabajadores; con el objeto de satisfacer las necesidades de los clientes entregándoles un producto/servicio de su agrado.

Ilustración 1: Logo entidad receptora



Fuente: La Obra Ingeniería S.A.S

- **NIT:** 76027866-5
- **RAZÓN SOCIAL:** LA OBRA INGENIERÍA S.A.S
- **DIRECCIÓN:** CRA 6A N 3N- 45 oficina 214- Popayán
- **REPRESENTANTE LEGAL:** Leidy Carolina Hurtado Ordoñez
- **TELEFONO:** 3016125116
- **CORREO ELECTRÓNICO:** laobraingenieriasas@gmail.com

4.1 MISIÓN

En LA OBRA INGENIERÍA S.A.S desarrollamos proyectos de ingeniería, basados en principios éticos y de compromiso social, buscando siempre la excelencia en la construcción de obras civiles, el servicio a la sociedad y la calidad humana con el equipo de trabajo. Buscamos un crecimiento a nivel empresarial que integre las áreas humanas, sociales, ambientales y técnicas de manera que nuestros aportes como empresa a la sociedad brinde un valor agregado en la calidad de vida de las comunidades que son parte fundamental del desarrollo de las regiones. (La Obra Ingeniería S.A.S, 2025).

4.2 VISIÓN

LA OBRA INGENIERÍA S.A.S, se consolidará al 2030 como empresa líder en el sector de la construcción de obras civiles que principalmente busca el bienestar colectivo y la protección del medio ambiente, a través de la construcción de espacios de infraestructura apropiada y edificaciones deportivas, comunitarias, educativas que fortalezcan el tejido social. (La Obra Ingeniería S.A.S, 2025).

5. METODOLOGÍA

La práctica profesional se desarrolló en la ciudad de Popayán, departamento del Cauca, en la empresa LA OBRA INGENIERÍA S.A.S. La pasantía tuvo una duración de trescientas ochenta y cuatro (384) horas, estipuladas por la Universidad del Cauca como requisito para la culminación del trabajo de grado. Las actividades se ejecutaron bajo la orientación y supervisión del ingeniero Diego Fernando Ruiz Muñoz.

El proceso de práctica se estructuró en diferentes fases. En primera instancia, se efectuó una etapa de reconocimiento del entorno laboral, en la cual se analizaron la organización, los proyectos en ejecución y los procedimientos internos de la empresa, permitiendo una adecuada adaptación y comprensión de los procesos técnicos y administrativos propios de LA OBRA INGENIERÍA S.A.S.

La metodología de trabajo se fundamentó en la participación directa en actividades constructivas, administrativas y contractuales, lo que permitió la aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos durante la formación académica y el fortalecimiento de competencias prácticas en el campo de la ingeniería civil.

Bajo la supervisión del director de pasantía, ingeniero Alberto Jose Caldas Constain, se entregaron informes periódicos y un informe final, en los cuales se documentaron las actividades realizadas, el nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos y las conclusiones derivadas del proceso de práctica.

6. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto tiene por objeto realizar obras de mejoramiento y adecuación acueducto rural que surte principalmente a los sectores Guelito-Los Anayes-Seguengue, municipio de El Tambo, departamento del Cauca.

Durante la revisión inicial se encontró que la red principal de conducción presentaba diversas fallas, tanto en el funcionamiento de válvulas como en la integridad de algunos tramos de la tubería, lo cual generaba riesgos de interrupciones en el servicio. Adicionalmente, se identificó la amenaza de desestabilización del terreno en ciertos sectores por donde actualmente pasa la red, aumentando la probabilidad de derrumbes y daños futuros.

Ante este panorama, es completamente necesario recuperar el óptimo funcionamiento del acueducto mediante la sustitución de válvulas y accesorios defectuosos, la reposición de tubería deteriorada y la reubicación del trayecto de la red de conducción en puntos estratégicos. Estas acciones buscan garantizar la continuidad del servicio, minimizando el riesgo de interrupciones prolongadas y protegiendo la infraestructura de siniestros de origen natural.


Por todo lo anterior este proyecto no solo fortalece la infraestructura del acueducto, sino que asegura la prestación de un servicio confiable y sostenible en el tiempo, procurando mantener la calidad de vida de los habitantes de los sectores beneficiados.

6.1 LOCALIZACIÓN

El municipio del Tambo se encuentra ubicado en el departamento del cauca, Colombia. Limita al norte con el municipio de López de Micay al sur con los municipios de Patía, La Sierra y Argelia; al oriente con los municipios de Morales, Cajibío, Popayán, Timbío y Rosas; al occidente con el municipio de Timbiquí. La ejecución de actividades se lleva a cabo en

cercanías de los sectores de Sabanetas, el Ramal, Gueleito y las márgenes de los ríos Minayaco y Río sucio.

Ilustración 2: Ubicación geográfica municipio de El Tambo, departamento del Cauca



Fuente: Plan de desarrollo municipal El Tambo Cauca.

La adecuación y mejoramiento del acueducto rural Gueleito - Los Anayes - Seguengue se ubica en el corregimiento de Uribe.

Ilustración 3: Ubicación del corregimiento de Uribe en el Municipio de El Tambo



Fuente: Plan de desarrollo municipal El Tambo Cauca

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL TRABAJO DE GRADO.

7.1 REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN.

7.1.1 Revisión de normatividad legal vigente y normativas técnicas.

De acuerdo con la naturaleza del proyecto de mejoramiento y adecuación del acueducto rural en el municipio de El Tambo, Cauca, no se identificaron impactos ambientales negativos significativos que implicaran la necesidad de una licencia ambiental, concesión adicional o permisos especiales. Esto se sustenta en lo siguiente:

1. El proyecto no contempla una nueva captación ni incremento del caudal autorizado, por lo cual no es necesario tramitar una nueva concesión de aguas ante la CRC.
2. Las actividades corresponden a adecuación de infraestructura existente, con lo cual los impactos ambientales son temporales y de baja magnitud.
3. Los posibles impactos pueden ser controlados mediante medidas básicas de manejo ambiental.
4. Conforme a lo estipulado en el contrato, se concluyó que no se requiere ninguna autorización, permiso o licencia ambiental adicional para la ejecución del proyecto.

En este sentido, el cumplimiento normativo se garantiza a través de la aplicación de la normatividad vigente sin que se haga necesario adelantar trámites adicionales ante la autoridad ambiental. Para lo cual se incluye fragmento explícito del contrato donde se estipula lo anteriormente dicho.

Ilustración 4: Extracto sobre autorizaciones, permisos y licencias requeridas

Autorizaciones – Permisos - Licencias requeridas: Por la naturaleza del objeto del presente proceso contractual, las condiciones técnicas del proyecto y la ejecución del mismo, no se esperan impactos ambientales negativos significativos y los impactos ambientales que llegasen a presentar pueden ser eliminados o reducidos a niveles aceptables; por tales razones y debido a su magnitud, no se requiere de ninguna clase de autorización, permisos o licencia.

Fuente: Contrato de obra para el mejoramiento y adecuación del acueducto rural de El Tambo, Cauca

7.1.2 Seguimiento a procesos constructivos.

Se presenta la ejecución de acuerdo con los capítulos contemplados en el contrato

CAPITULO 1: PRELIMINARES

7.1.2.1 Excavación en material común H= 0-1 m

En este periodo se ejecutan las excavaciones para la totalidad del tramo de reposición en tubería de 8", para los muertos y para las zapatas de los pedestales de apoyo de los viaductos.

Ilustración 5: Excavaciones material común



Fuente: Elaboración propia

7.1.2.2 Excavación en conglomerado H= 0-1 m

Se encuentra terreno con material conglomerado principalmente en el área destinada a algunas de las zapatas para los pedestales y los muertos de anclaje para los viaductos.

Ilustración 6: Excavaciones material conglomerado



Fuente: Elaboración propia

7.1.2.3 Relleno con material de excavación

Culminadas las excavaciones y las fundiciones de los cimientos de los viaductos, se empezó a rellenar la totalidad de las brechas excavadas paralelamente a la instalación de la tubería.

Ilustración 7: Relleno con material de excavación



Fuente: Elaboración propia

7.1.2.4 Rocería para trazado de trayecto de excavación (no previsto)

La necesidad de excavar a través de un terreno con presencia de vegetación espesa, obligo a que se realizara rocería en la mayor parte del trayecto de reposición en tubería de 8", antes de iniciar los trabajos.

Ilustración 8: Rocería para trazado de trayecto de excavación



Fuente: Elaboración propia

CAPITULO 2: TUBERIA PVC PRESION

7.1.2.5 Suministro e instalación de tubería PVC Presión 8" RDE 21 unión mecánica se consiguió instalar la totalidad de la tubería de 8" en el nuevo trayecto trazado. El replanteo en campo determinó una reducción en la cantidad final de ml instalados en relación con lo planteado originalmente (-75.5 MI).

Ilustración 9: Suministro e instalación de tubería



Fuente: Elaboración propia

7.1.2.6 Acarreo de tubería 8" (131 und)

Se acarreo y distribuyó la totalidad de los tubos necesarios y presupuestados para la instalación en los distintos frentes de excavación.

Ilustración 10: Acarreo de tubería 8"



Fuente: Elaboración propia

CAPITULO 3: INSTALACION DE TUBERIA

7.1.2.7 Suministro e instalación válvula compuerta elástica extremo liso 3" (incluye accesorios para su instalación)

Se realizó la instalación de las válvulas en el tramo de reposición de tubería de 8 pulgadas.

Ilustración 11: Suministro e instalación válvula



Fuente: Elaboración propia

7.1.2.8 Suministro e instalación codo PVC Presión gran radio 8"x 45°

Estos accesorios fueron instalados en el tramo nuevo de tubería de 8 pulgadas para lograr sortear las diferentes irregularidades del terreno.

Ilustración 12: Suministro e instalación codo PVC



Fuente: Elaboración propia

7.1.2.9 Suministro e instalación Válvula ventosa HD Cámara sencilla Doble acción roscada 3/4"

Se intervinieron la totalidad de válvulas ventosas averiadas en la red de conducción de 6 pulgadas y 8 pulgadas, todo lo anterior con sus respectivos accesorios. Además, se instalaron las válvulas para el tramo de tubería de 8 pulgadas que se instaló bajo este contrato.

Ilustración 13: Suministro e instalación Válvula ventosa



Fuente: Elaboración propia

7.1.2.10 Suministro e instalación unión de reparación PVC Presión 8"

Las uniones de reparación fueron necesarias para la instalación de TEE de derivación para las distintas válvulas de compuerta y para empalmes a lo largo de la red antigua y la nueva.

Ilustración 14: Suministro e instalación unión de reparación PVC Presión 8"



Fuente: Elaboración propia

7.1.2.11 Suministro e instalación unión de reparación PVC Presión 3"

Estos accesorios se encuentran dispuestos en todas las conexiones de las válvulas de compuerta con las TEE de derivación y con el tubo de desagüe que se ubicaron para este periodo de ejecución.

Ilustración 15: Suministro e instalación unión de reparación PVC Presión 3"




Fuente: Elaboración propia

7.1.2.12 Caja para válvulas, en concreto 0,7x0,7x0,7 tapa en lámina alfajor con aldaba y candado

Estas cajas que cumplen con la función de proteger todas las válvulas instaladas se encuentran a lo largo de la red de conducción antigua entre la bocatoma y el desarenador y en la red de 8 pulgadas nueva (cada una con tapa, candado y desagües).

Ilustración 16: Caja para válvulas



Fuente: Elaboración propia

7.1.2.13 Suministro e instalación válvula compuerta elástica extremo liso 8" HD (no previsto)

Una única válvula utilizada para cortar el suministro de la bocatoma 1 al desarenador y que es útil al momento de realizar arreglos en la red o el lavado de la bocatoma.

Ilustración 17: Suministro e instalación válvula



Fuente: Elaboración propia

7.1.2.14 Suministro e instalación TEE extremo liso para PVC de 8" X 3"

Ilustración 18: Suministro e instalación TEE extremo



Fuente: Elaboración propia

7.1.2.15 Suministro e instalación TEE extremo liso para PVC de 6" x 3"

TEE de derivación utilizada para la conexión de una única válvula para purga

Ilustración 19: Suministro e instalación TEE extremo



Fuente: Elaboración propia

CAPITULO 4: VIADUCTOS

7.1.2.16 Concreto 1500 PSI para solado de limpieza

Se fundieron los solados correspondientes a las cimentaciones de las zapatas de los viaductos y de la gran mayoría de las cajas de protección.

Ilustración 20: Fundición de solado de limpieza



Fuente: Elaboración propia

7.1.2.17 Concreto 3000 PSI para muertos de anclaje

Se consigue fundir la totalidad de los 4 muertos necesarios para anclar el cable de los viaductos.

Ilustración 21: Fundición muertos de anclaje



Fuente: Elaboración propia

7.1.2.18 Concreto 3000 PSI para pedestales de apoyo

Con el objetivo de permitir a la tubería superar las irregularidades del terreno, fue necesario fundir 4 pedestales con sus torres y su cimentación para los viaductos 1 y 2 ubicados contiguos a la vía de acceso al sector y al río Minayaco respectivamente.

Ilustración 22: Construcción de pedestales de apoyo



Fuente: Elaboración propia

7.1.2.19 Acero de refuerzo

se consigue instalar la totalidad del acero de refuerzo en $\frac{3}{8}$ y en $\frac{1}{2}$ para las zapatas, pedestales y torres, en los 2 viaductos a construir. Posteriormente se realiza el mismo procedimiento para las 13 cajas de protección fundidas en los distintos puntos de intervención.

Ilustración 23: Instalación de acero de refuerzo



Fuente: Elaboración propia

7.1.2.20 Pintura de tubería de diámetros 8", para protección contra fotodegradación.

Para toda la tubería que se encuentra expuesta en la zona de los viaductos, se le aplico una capa de pintura que la protegerá ante la degradación producida por la exposición a la luz solar.

Ilustración 24: Pintura de tubería



Fuente: Elaboración propia

7.1.2.21 Acarreo a lomo de mula material para concreto de viaductos

Como la construcción de los viaductos se realizó en 2 sitios, alejados de una vía de acceso directa a vehículos de transporte, fue necesario distribuir el material a través de caminos de herradura y brechas realizadas por el personal para dar paso a los animales de carga que transportaron el material granular, el cemento, el acero y demás elementos necesarios para la fundición de las estructuras.

Ilustración 25: Acarreo de material para concreto



Fuente: Elaboración propia

7.2 SEGUIMIENTO DE OBRAS Y CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMAS.

7.2.1 Elaboración y seguimiento de cronograma de actividades.

Se elaboró y se dio seguimiento al cumplimiento del cronograma de actividades, verificando el desarrollo oportuno de cada tarea programada y realizando los ajustes necesarios para garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos.

Tabla 1: Cronograma de obra

OBJETO CONTRA CTUAL	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACION ACUEDUTO RURAL GUELEITO - LOS ANAYES - SEGUENGUE, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO CON BPIN 202500000000253					1	2	3	4	5	6	7
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	V. UNIT	V. TOTAL							
1.0	PRELIMINARES				43,633,767.00	\$ 9,818,995	\$ 9,048,433	\$ 16,010,543	\$ 8,342,398	\$ 413,397	\$ 0	\$ 0
1.1	Excavación en material común H= 0-1 m	M3	631.99	\$ 36,400.00	23,004,436.00	210.66	210.66	210.66				
1.2	Excavación en conglomerado H= 0-1 m	M3	75.84	\$ 54,600.00	4,140,864.00		25.28	25.28	25.28			
1.3	Relleno con material de la excavación	M3	592.52	\$ 23,500.00	13,924,220.00			296.26	296.26			
1.4	Retiro de sobrantes	M3	22.59	\$ 18,300.00	413,397.00					22.59		
1.5	Retiro de tubería existente PVC Presión 8" RED 21	ML	-	\$ 12,785.00	0.00			-	-			
NP-1.6	Rocería para trazado de trayecto de excavación	ML	860.34	\$ 2,500.00	2,150,850.00	860.34						
2.0	TUBERIA PVC PRESION				277,121,554.00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 96,686,505	\$ 94,677,505	\$ 43,378,773	\$ 43,378,773
2.1	Suministro e instalación de tubería PVC Presión 8" RDE 21 unión mecánica	ML	785.50	\$ 231,958.00	182,203,009.00				392.75	392.75		
2.2	Suministro e instalación de tubería PVC Presión 3" RDE 21 unión mecánica	ML	1,783.30	\$ 48,650.00	86,757,545.00						891.65	891.65
NP-2.3	Acarreo de tubería 8"	UND	131.00	\$ 35,000.00	4,585,000.00				131.00			
NP-2.4	Acarreo de tubería 3"	UND	298.00	\$ 12,000.00	3,576,000.00					298.00		
3.0	INSTALACION DE TUBERIA				74,147,227.00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

Fuente: Elaboración propia

7.2.2 Cálculo de cantidades de materiales para ejecución de obras, elaboración de actas y preactas.

Se dio apoyo a los cálculos de las cantidades de materiales necesarios para la ejecución de las obras, elaborando las actas y preactas correspondientes con el fin de respaldar técnicamente el avance y control de los trabajos ejecutados.

Tabla 4: Elaboración de preacta (cap. inst tubería)

3. INSTALACION DE TUBERIA					
3.3	Suministro e instalación válvula compuerta elástica extremo liso 3" (incluye accesorios para su instalación)			UNIDAD	UND
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	DISTANCIA	ÁREA DE CORTE / ANCHO	ALTO	No. ELEM.	
BOCATOMA 1 A				1.00	1.00
LAVADO 2 TRAMO				1.00	1.00
LAVADO 3 VIADUCTO 1				1.00	1.00
LAVADO 4 VIADUCTO 2				1.00	1.00
TOTAL					4.00
3.40	Suministro e instalación Válvula ventosa HD Cámara sencilla Doble acción roscada 3/4" (incluye accesorios para su instalación)			UNIDAD	UND
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	DISTANCIA	ÁREA DE CORTE / ANCHO	ALTO	No. ELEM.	
VENTOSA 1 TRAMO				1.00	1.00

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5: Tabla 4: Elaboración de preacta (cap. viaductos)

4. VIADUCTOS					
4.1	Concreto 1500 PSI para solado de limpieza			UNIDAD	M3
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (2)	ESPEJOR (M)	# ELEMENTOS	
SOLADO ZAPATAS	1.50	1.50	0.06	4.00	0.54
SOLADO CAJAS	0.70	0.70	0.06	13.00	0.38
TOTAL					0.92
4.2	Concreto 3000 PSI para muertos de anclaje			UNIDAD	M3
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (2)	ESPEJOR (M)	# ELEMENTOS	
MUERTOS VIADUCTOS 1	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00
MUERTOS VIADUCTOS 2	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6: Elaboración de acta (cap. 1y 2)

Objeto:		REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACION ACUEDUTO RURAL GUELEITO - LOS ANAYES - SEGUENGUE, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAU EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO CON BPIN 202500000000253									
CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECUTADAS			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNIT	VALOR	CANT.	VALOR	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA		
								CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1. PRELIMINARES											
1.1	Excavación en material común H= 0-1m	M3	319.874999986	\$ 36,400.00	\$ 11,643,450.00	631.99	\$ 23,004,436			324.42	\$ 11,808,888
1.2	Excavación en conglomerado H= 0-1m	M3	106.6250000	\$ 54,600.00	\$ 5,821,725.00	75.84	\$ 4,140,864			12.48	\$ 681,408
1.3	Relleno con material de la excavación	M3	413.705021	\$ 23,500.00	\$ 9,722,068.00	592.52	\$ 13,324,220			292.53	\$ 6,874,495
1.4	Retiro de aislantes	M3	68.36	\$ 19,300.00	\$ 1,321,368.00	22.53	\$ 413,397			11.19	\$ 204,777
1.5	Retiro de tubería existente PVC Presión 8" RED 21	ML	30.00	\$ 12,785.00	\$ 383,550.00	0.00	\$ -			0.00	\$ -
ITEM NO PREVISTOS 1. PRELIMINARES											
NP-1.6	Rocera para trazado de trayecto de excavación	ML		\$ 2,500.00	\$ -	860.34	\$ 2,150,850			716.30	\$ 1,790,750
SUBTOTAL CAP. 1 PRELIMINARES							\$ 43,633,767.00				\$ 21,360,278.00
2. TUBERIA PVC PRESION											
2.2	Suministro e instalación de tubería PVC Presión 8" RDE 21 unión mecánica	ML	861.00	\$ 231,958.00	\$ 199,715,836.00	785.50	\$ 182,203,009			785.50	\$ 182,203,009
2.3	Suministro e instalación de tubería PVC Presión 3" RDE 21 unión mecánica	ML	32.00	\$ 48,650.00	\$ 1,556,800.00	1783.30	\$ 86,757,545			0.00	\$ -
ITEM NO PREVISTOS 2. TUBERIA PVC PRESION											
NP-2.3	Acareo de tubería 8"	UND		\$ 35,000.00		131.00	\$ 4,585,000			131.00	\$ 4,585,000
NP-2.5	Acareo de tubería 3"	UND		\$ 12,000.00		298.00	\$ 3,576,000			0.00	\$ -
SUBTOTAL CAP. 2 TUBERIA PVC PRESION							\$ 277,121,554.00				\$ 186,788,009.00

Fuente: Elaboración propia

Tabla 7: Elaboración de acta (cap. 3)

3. INSTALACION DE TUBERIA											
3.1	Suministro e instalación TEE en hd junta rápida para PVC de 8" X 3"	UND	6.00	\$ 1,415,254.00	\$ 8,491,524.00	0.00	\$ -			0.00	\$ -
3.2	Suministro e instalación TEE en hd junta rápida para PVC de 6" x 3"	UND	3.00	\$ 810,204.00	\$ 2,430,612.00	0.00	\$ -			0.00	\$ -
3.3	Suministro e instalación válvula compuerta elástica extremo liso 3" (incluye accesorios para su instalación)	UND	6.00	\$ 1,030,896.00	\$ 6,185,376.00	7.00	\$ 7,216,272			4.00	\$ 4,123,584
3.4	Suministro e instalación Válvula ventosa HD Cámara sencilla Doble acción (incluye accesorios para su instalación)	UND	7.00	\$ 1,089,510.00	\$ 7,626,570.00	11.00	\$ 11,984,610			8.00	\$ 8,716,080
3.5	Suministro e instalación codo PVC Presión gran radio 8" x 45	UND	6.00	\$ 614,108.00	\$ 3,684,648.00	9.00	\$ 5,526,361			3.00	\$ 1,821,360
3.6	Suministro e instalación unión de reparación PVC Presión 8"	UND	4.00	\$ 530,509.00	\$ 2,122,036.00	13.00	\$ 6,896,617			3.00	\$ 1,575,581
3.7	Suministro e instalación unión de reparación PVC Presión 3"	UND	16.00	\$ 612,225.00	\$ 9,795,600.00	15.00	\$ 9,183,375			8.00	\$ 4,938,000
3.8	Caja para válvulas, en concreto 0,7x0,7x0,7 tapa en lámina alfor con alibaba y candado	UND	13.00	\$ 1,139,388.00	\$ 14,812,044.00	13.00	\$ 14,812,044			13.00	\$ 14,812,044
3.9	Acareo a lomo de mula concreto para caja	Carga	52.00	\$ 40,000.00	\$ 2,080,000.00	76.00	\$ 3,040,000			52.00	\$ 2,080,000
ITEM NO PREVISTOS 3. INSTALACION DE TUBERIA											
NP-3.10	Suministro e instalación válvula compuerta elástica extremo liso 8" HD	UND		\$ 3,200,000.00		1.00	\$ 3,200,000			1.00	\$ 3,200,000
NP-3.11	Suministro e instalación codo PVC Presión gran radio 3" x 45	UND		\$ 180,000.00		4.00	\$ 720,000			0.00	\$ -
NP-3.12	Suministro e instalación codo PVC Presión gran radio 8" x 22	UND		\$ 720,000.00		6.00	\$ 4,320,000			6.00	\$ 4,320,000
NP-3.13	Suministro e instalación TEE en hd extremo liso para PVC de 8" X 3"	UND		\$ 1,188,000.00		4.00	\$ 4,752,000			2.00	\$ 2,376,000
NP-3.14	Suministro e instalación TEE en hd extremo liso para PVC de 6" x 3"	UND		\$ 708,000.00		1.00	\$ 708,000			1.00	\$ 708,000
NP-3.15	Suministro e instalación TEE en hd extremo liso para PVC de 3" X 2"	UND		\$ 340,000.00		1.00	\$ 340,000			0.00	\$ -
NP-3.16	Suministro e instalación válvula compuerta elástica extremo liso 2"	UND		\$ 785,000.00		1.00	\$ 785,000			0.00	\$ -
NP-3.17	Reducción PVC unión mecánica 3" x 2 1/2"	UND		\$ 195,000.00		2.00	\$ 390,000			0.00	\$ -
SUBTOTAL CAP.3 INSTALACION DE TUBERIA							\$ 74,147,227.00				\$ 52,814,070.00

Fuente: Elaboración propia

Tabla 8: Elaboración de acta (cap. 4)

4. VIADUCTOS											
4.1	Concreto 1500 PSI para solado de limpieza	M3	0.15200014	\$ 1,194,387.00	\$ 181,547.00	1.10	\$ 1,313,826			0.32	\$ 1,098,836
4.2	Concreto 3000 PSI para muros de anclaje	M3	1.60	\$ 1,321,335.00	\$ 2,114,136.00	4.00	\$ 5,285,340			4.00	\$ 5,285,340
4.3	Concreto 3000 PSI para pedestales de apoyo	M3	4.83200000	\$ 1,535,586.00	\$ 7,709,872.00	8.41	\$ 13,418,879			8.41	\$ 13,418,878
4.4	Suministro e instalación de cercha metálica en ángulo V8" x 1 1/2" a=0,3m h=0,6m (según diseño)	ML	12.00	\$ 398,695.00	\$ 4,784,340.00	29.00	\$ 11,562,155			0.00	\$ -
4.5	Suministro e instalación cable de acero 1/2" incluye accesorios de instalación	ML	33.60000000	\$ 76,466.00	\$ 2,563,258.00	67.10	\$ 5,130,869			0.00	\$ -
4.6	Acero de refuerzo 60000 PS	KG	219.33598000	\$ 10,981.00	\$ 2,415,117.00	1254.48	\$ 13,775,445			1120.08	\$ 12,299,538
4.7	Suministro e instalación amarres de anclaje en cinta Bandi 5/8" en acero inoxidable (incluye hebilla en acero inoxidable)	UND	11.20001148	\$ 17,419.00	\$ 195,093.00	25.00	\$ 435,475			0.00	\$ -
4.8	Pinura de tubería de diámetros 8", para protección contra fotodegradación	ML	12.00	\$ 28,649.00	\$ 343,788.00	36.80	\$ 1,054,263			36.80	\$ 1,054,263
4.9	Acareo a lomo de mula concreto para viaducto	carga	92.1780	\$ 40,000.00	\$ 3,687,040.00	294.00	\$ 11,760,000			294.00	\$ 11,760,000
SUBTOTAL CAP. 4 VIADUCTOS							\$ 63,736,272.00				\$ 44,916,935.00

Fuente: Elaboración propia

7.3 APOYO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN.

7.3.1 Revisión de procesos de contratación.

Se llevó a cabo la revisión de los procesos de contratación registrados en la plataforma SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública), con el propósito de conocer y analizar los procedimientos administrativos y técnicos relacionados con la ejecución de obras públicas en diferentes entidades.

Se identificaron los diferentes contratos publicados por las entidades, específicamente aquellos vinculados a proyectos de infraestructura, verificando su modalidad de selección, estado, objeto contractual, valor y plazos de ejecución. Asimismo, se revisaron los documentos asociados a cada proceso, tales como estudios previos, pliegos de condiciones, actas y resoluciones, con el fin de comprender las etapas del proceso contractual y la normativa que lo regula. A continuación, se relacionan algunos de los procesos de contratación analizados en distintas entidades.

Ilustración 26: Revisión de procesos de contratación municipio de Sotará Cauca



Resultado de la Consulta [Ver estadísticas de su consulta](#) [Volver a buscar](#)

2778 registros encontrados, mostrando página 1 (50 Registros por página).

(Primera / Anterior | 1 2 3 4 5 6 7 | Siguiente / Última)

Nº	Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Departamento y Municipio de Ejecución	Cuántia	Fecha (dd-mm-aaaa)
1	SASIP-004-2025	Subasta	Convocado	CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SOTARA	COMPRA DE KITS ALIMENTARIOS, DE ASEO Y DE ABRIGO DESTINADOS A LA POBLACION VULNERABLE DE ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE SOTARA, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES, CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS EN EL MARCO DE EJECUCION DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 202500000013319	Cauca : Sotara	\$218.694.000,00	Fecha Lim. Docs Habilitantes 25-10-2025
2	C17-004-2025	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Convocado	CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SOTARA	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LOS SECTORES FORTALECIMIENTO POLITICO ORGANIZATIVO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y CAMINOS ANCESTRALES MEDIANTE MINGAS COMUNITARIAS, PRESENTADOS POR EL RESGUARDO INDIGENA POBLAZON PUEBLO KOKONUJO VEREDA EL IMPERIO MUNICIPIO DE SOTARA - CAUCA, CONTENIDOS EN EL PLAN DE INVERSIÓN 2025 PARA LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DE LA ASIGNACIÓN ESPECIAL DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA RESGUARDOS INDIGENAS (AESGPRI), INCLUIDO DENTRO DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2025, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PACTADAS Y LAS CONTENIDAS EN LAS METODOLOGIAS DE LOS PROYECTOS.	Cauca : Sotara	\$62.043.752,00	Fecha de Carga en el Sistema 24-OCT-25

Fuente: Secop I, Sotará Cauca

7.3.2 Formulación de propuestas para procesos de contratación.

Una vez revisados los procesos de contratación disponibles en las diferentes entidades, se procedió a identificar aquellos en los que resultaba viable participar, de acuerdo con el objeto y los requisitos establecidos. Posteriormente, se llevó a cabo la formulación de las respectivas propuestas, considerando de manera detallada lo estipulado en los pliegos de condiciones, los estudios previos y demás documentos contractuales.

7.3.2.1 Formulación de propuesta municipio de La Vega Cauca

Se apoyó en la formulación de la propuesta para participar en el proceso de contratación:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LA RED VIAL ZONA ORIENTE DEL RESGUARDO INDÍGENA DE GUACHICONO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Se procedió a diligenciar y presentar todos los documentos habilitantes exigidos por la entidad contratante, dando cumplimiento a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones y en la normativa vigente.

Ilustración 29: Documentos habilitantes La Vega Cauca

CAPÍTULO III REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN	22
3.1 GENERALIDADES	22
3.2 CAPACIDAD JURÍDICA	22
3.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	23
3.3.1. PERSONAS NATURALES	23
3.3.2. PERSONAS JURÍDICAS	24
3.3.3. PROPONENTES PLURALES	26
3.4 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES	28
3.4.1. PERSONAS JURÍDICAS	28
3.4.2. PERSONAS NATURALES	28
3.4.3. PROPONENTES PLURALES	28
3.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	29
3.4.5. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	29
3.5 EXPERIENCIA	29
3.5.1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA MATRIZ 1 – EXPERIENCIA	29
3.5.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA	31
3.5.3. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA	34
3.5.4. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”	37
3.5.5. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA	37
3.5.6. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA	38

Fuente: Pliego de condiciones, La Vega Cauca

Una vez gestionados todos los documentos habilitantes se procedió a formular la propuesta económica.

Tabla 9: Propuesta económica La Vega Cauca

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1 CONFORMACION Y MEJORAMIENTO DE CALZADA								
1.1				Conformación de calzada existente, ancho promedio de calzada: 4.0 a 5.0 m	M2	10,000.00	\$ 2,445	\$ 24,450,000.00
1.2				Mejoramiento de subrasante con material de recebo de la zona, incluye transporte de material en distancia menor a 5 km, suministro, extendido y compactación. Espesor: 0.15m, ancho promedio de calzada: 4.0 a 5.0 m	M3	1,500.00	\$ 92,032	\$ 138,048,000.00
Subtotal								\$ 162,498,000.00
2 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS								
2.1				Localización y replanteo	ML	48	\$ 3,200	\$ 153,600.00
2.2				Excavación manual en suelo común	M3	96	\$ 28,500	\$ 2,736,000.00

Elaboración propia

Una vez completado lo anterior, se procedió a presentar la propuesta formalmente ante la entidad contratante, cumpliendo con los plazos y requisitos establecidos en el proceso.

7.3.2.2 Formulación de propuesta municipio de Sotaré Cauca

Se apoyó en la formulación de la propuesta para participar en el proceso de contratación:

CONTRATAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS Y CAMERINOS EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE PUEBLO QUEMADO, TRILLADERO, CORRALEJAS Y PIEDRA DE LEÓN EN EL MUNICIPIO DE SOTARÉ CAUCA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO BPIN 202500000028311, DE CONFORMIDAD ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS.

Se realizó el diligenciamiento de los documentos habilitantes exigidos por la entidad contratante, cumpliendo con las disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones y en la normativa vigente aplicable al proceso de contratación.

Ilustración 30: Requisitos habilitantes, Sotará Cauca

LA PROPUESTA**4.1 METODOLOGÍA EN LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.****4.1.1. Idioma de la propuesta.**

La propuesta, correspondencia y todos los documentos intercambiados entre los proponentes y EL MUNICIPIO DE SOTARA CAUCA, deberán estar escritos en idioma castellano.

4.1.2 Presentación de la propuesta.

La propuesta se conformará por dos sobres que se presentarán cerrados, separados e identificados como se indica a continuación:

EL SOBRE NÚMERO 1, contendrá la información y documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos habilitantes: capacidad jurídica, condiciones de experiencia, capacidad financiera, organizacional, etc. y factores de selección diferentes a la propuesta económica.

EL SOBRE NÚMERO 2, contendrá la propuesta económica (en físico debidamente firmada). Para efectos de la presentación de la propuesta económica se deberá tener en cuenta el anexo correspondiente.

Fuente: Pliego de condiciones, Sotará Cauca

Una vez gestionados todos los documentos habilitantes se procedió a formular la propuesta económica.

Tabla 10: Propuesta económica Sotará Cauca

1	CASETA BATERIAS SANITARIAS P.L				
1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m2	32,71	\$3.311,00	\$108.302,81
1,02	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	m3	5,14	\$21.727,50	\$111.679,35
1,03	ACERO REFUERZO LONGITUDINAL 3/8", ESTRIBOS 1/4"	Kg	875,20	\$8.284,70	\$7.250.769,44
1,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 21 MPA, CIMENTACIÓN, VIGAS Y COLUMNAS	m3	6,02	\$638.767,34	\$3.845.379,38
1,05	MAMPOSTERÍA EN LADRILLO COMÚN 0,06*0,12*0,25 m	m2	41,46	\$63.436,60	\$2.630.081,44
1,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 4mm	m2	15,21	\$10.691,00	\$162.610,11
1,07	PISO PRIMARIO CONCRETO 14MPS E=15CM	m3	4,66	\$543.148,43	\$2.531.071,68
1,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL	Kg	29,53	\$14.801,60	\$437.091,25
1,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA	Und	36,00	\$78.070,00	\$2.810.520,00

Elaboración propia

Luego se procedió a presentar la propuesta formalmente ante la entidad contratante.

7.3.2.3 Desarrollo de propuesta municipio de Sotar  Cauca

Se apoy  en la formulaci n de la propuesta para participar en el proceso de contrataci n:

CONSTRUCCION TRAMO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, COMPRENDIDO DESDE EL COLEGIO INTEGRADO SOTARA, PASANDO POR EL CIC, FRESOTA, POLIDEPORTIVO PAISPAMBA Y DESEMBOCA EN RIO PIEDRAS MUNICIPIO DE SOTAR , EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON BPIN 202500000032034, DE CONFORMIDAD ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS.

Se prepararon los documentos habilitantes requeridos por la entidad contratante, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en los pliegos de condiciones y en la normativa vigente.

Ilustraci n 31: Documentos habilitantes, Sotar  Cauca

LA PROPUESTA

4.1 METODOLOG A EN LA PRESENTACI N DE LA PROPUESTA.

4.1.1. Idioma de la propuesta.

La propuesta, correspondencia y todos los documentos intercambiados entre los proponentes y EL MUNICIPIO DE SOTARA CAUCA, deber n estar escritos en idioma castellano.

4.1.2 Presentaci n de la propuesta.

La propuesta se conformar  por dos sobres que se presentar n cerrados, separados e identificados como se indica a continuaci n:

EL SOBRE N MERO 1, contendr  la informaci n y documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos habilitantes: capacidad jur dica, condiciones de experiencia, capacidad financiera, organizacional, etc. y factores de selecci n diferentes a la propuesta econ mica.

Fuente: Pliego de condiciones, Sotar  Cauca

Una vez gestionados todos los documentos habilitantes se procedió a formular la propuesta económica.

Tabla 11: Propuesta económica Sotará Cauca

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Localización y replanteo	m	495,00	2.265	1.121.175
2	Excavación a mano prof. 0 - 2.5m, en seco en material común	m3	848,82	31.439	26.686.171
3	Suministro e instalación de arena para cimentación de tubería, espesor 0.10 m	m3	58,80	148.026	8.703.929
4	Suministro e instalación tubería Novafort PVC D=14"	m	98,00	563.081	55.181.984
5	Suministro e instalación tubería Novafort PVC D=12"	m	44,00	393.497	17.313.868
6	Suministro e instalación tubería Novafort PVC D=10"	m	216,00	284.497	61.451.352
7	Suministro e instalación tubería Novafort PVC D=8"	m	47,00	202.497	9.517.359
8	Construcción de cámara en concreto simple de 3000 Psi, h=1,5 a 2,0m d=1,20 e=0,15, incluye refuerzos #3,	Und	9,00	2.559.532	23.035.788

Elaboración propia

Finalmente se presentó la propuesta formalmente ante la entidad contratante.

7.4 PROYECTO CONSTRUCCION ESCENARIO DEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL EL TAMBO CAUCA

7.4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de un escenario deportivo multifuncional destinado a promover la práctica del deporte y la recreación entre los habitantes de la cabecera municipal y sus alrededores. La obra contempla la ejecución de estructuras en concreto reforzado, cerramientos, graderías, zonas de circulación, camerinos, áreas verdes y demás componentes complementarios requeridos para su adecuado funcionamiento. La intervención busca mejorar la infraestructura deportiva existente y proporcionar un espacio adecuado, seguro y accesible para el desarrollo de actividades físicas, culturales y comunitarias. Este proyecto responde a la necesidad identificada por la administración municipal de fortalecer los espacios de integración social y fomentar hábitos de vida saludables entre la población. La construcción del escenario deportivo surge como una respuesta a la insuficiencia de infraestructura deportiva en la cabecera municipal de El Tambo, donde las instalaciones existentes no cumplían con las condiciones técnicas ni de capacidad requeridas para atender la demanda local. De esta manera, el proyecto se enmarca en las estrategias del plan de desarrollo municipal orientadas a la mejora del bienestar social, el fortalecimiento del tejido comunitario y la promoción de la actividad física como eje de convivencia ciudadana.

7.4.1.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO


El proyecto se encuentra ubicado en la cabecera municipal de El Tambo, municipio situado al occidente del departamento del Cauca, aproximadamente a 45 km de la ciudad de Popayán. Esta zona presenta una topografía ondulada y condiciones climáticas templadas, características que influyen en los procesos constructivos y en la planificación de obras de infraestructura.

Ilustración 32: Localización general Municipio de El Tambo



Fuente: Secretaría de Planeación Municipal

Ilustración 33: Plano de localización final



Fuente: Secretaría de Planeación Municipal


7.4.2 CÁLCULO DE CANTIDADES

Durante la práctica profesional, se llevó a cabo el cálculo detallado de las cantidades de obra.

Dichos cálculos se realizaron con base en los planos arquitectónicos, hidrosanitarios, eléctricos y estructurales del proyecto, aplicando criterios técnicos que garantizan la precisión en la estimación de materiales y la coherencia entre el diseño y la ejecución prevista.

7.4.2.1 Localización y replanteo

Tabla 12: Localización y replanteo

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES												
PROYECTO		CONSTRUCCIÓN ESCENARIO DEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL TAMBO CAUCA										
CAPITULO	1	PRELIMINARES	ACTIVIDAD	1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO							UNIDAD
ESQUEMAS - DIAGRAMA				EJES	Elemento	UNIDAD	Ancho	Alto - Espes	Longit ud	Área	Peso	Volumen
					Terreno	M2				30.517,17		
OBSERVACIONES:				TOTAL								10517,170

Elaboración propia

7.4.2.2 Campamento provisional


Tabla 13: Campamento provisional

PROYECTO		CONSTRUCCIÓN ESCENARIO DEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL TAMBO CAUCA										
CAPITULO	1	PRELIMINARES	ACTIVIDAD	1.02	CAMPAMENTO PROVISIONAL							UNIDAD
ESQUEMAS - DIAGRAMA				EJES	Elemento	UNIDAD	Ancho	Alto - Espes	Longit ud	Área	Volumen	Unidad - No.
					Campamento	UND						1,00
OBSERVACIONES:				TOTAL								1,000

Elaboración propia


7.4.2.3 Excavación manual vigas y zapatas

Tabla 14: Descapote y nivelación y zapatas

PROYECTO		CONSTRUCCION ESCENARIO DEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL TAMBO CAUCA												
CAPITULO	2	CIMENTACIÓN	ACTIVIDAD	2.01	EXCAVACIÓN MANUAL VIGAS Y ZAPATAS					UNIDAD	M3			
ESQUEMAS - DIAGRAMA					EJES	Elemento	Ancho	Alto - Espesor	Longitud	Área	Peso	Volumen	Unidad - No. Elementos	Cantidad Total
					DESCAPOTE Y NIVELACIÓN									
					Cancha	56.93	0.10	102.50	5.835.33		583.533	1.00	583.53	
					Acceso rampa		0.15		320.44		48.066	1.00	48.07	
					Circulación gradería		0.15		87.00		13.050	1.00	13.05	
					Llegada rampa	5.43	0.15	14.64	79.50		11.924	1.00	11.92	
					Modulos 1	4.50	0.20	15.00	67.50		13.500	1.00	13.50	
					Modulos 3	4.50	0.20	20.00	90.00		18.000	1.00	18.00	
					DESNIVEL GRADERÍA									
					Modulo 2	11.00	1.20	37.00	407.00		488.400	1.00	488.40	
					Adecuación perimetral	2.00	0.60	63.00	126.00		75.600	1.00	75.60	
					RAMPA ACCESO									
					Corte						60.200	1.00	60.20	
					ZAPATAS									
					MODULO 3									
					Z1	1.00	0.90	1.00	1.00		0.900	1.00	0.90	
					Z2	1.20	0.90	1.20	1.44		1.296	3.00	3.89	
					Z3	1.20	0.90	2.30	2.76		2.484	1.00	2.48	
					Z4	1.40	0.90	2.40	3.36		3.024	3.00	9.07	
					Z5	1.85	0.90	3.00	5.55		4.995	1.00	5.00	

Elaboración propia


Tabla 15: Vigas de cimentación

ESQUEMAS - DIAGRAMA		EJES		Elemento	Ancho	Alto - Espesor	Longitud	Área	Peso	Volumen	Unidad - No. Elementos	Cantidad Total
				VIGAS DE CIMENTACION								
				MODULO 3								
				VIGA CIM 1	0.30	0.50	20.00	6.00		3.000	3.00	9.00
				VIGA CIM 1	0.30	0.50	4.00	1.20		0.600	5.00	3.00
				MODULO 1								
				VIGA CIM 1	0.30	0.50	15.00	4.50		2.250	3.00	6.75
				VIGA CIM 1	0.30	0.50	4.00	1.20		0.600	4.00	2.40
				MODULO 2								
				VIGA CIM 1	0.30	1.46	45.00	13.50		19.710	1.00	19.71
				VIGA CIM 2	0.30	0.50	25.56	7.67		3.834	1.00	3.83
				VIGA CIM 2	0.30	1.56	45.00	7.67		11.962	2.00	23.92
				VIGA CIM 2	0.30	0.98	2.80	0.84		0.823	12.00	9.88
				VIGA CIM 2	0.30	1.51	1.20	0.36		0.544	12.00	6.52
				VIGA CIM 2	0.30	1.56	3.95	1.19		1.849	12.00	22.18
				CERRAMIENTO								
				VIGA CIM	0.25	0.30	370.00	92.50		27.750	1.00	27.75
OBSERVACIONES:				TOTAL								
												1624.982

Elaboración propia

7.4.2.4 Relleno a mano con material seleccionado

Tabla 16: Relleno a mano

PROYECTO		CONSTRUCCIÓN ESCENARIO DEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL TAMBO CAUCA																			
CAPITULO	2	CIMENTACION		ACTIVIDAD	2.02	RELLENO A MANO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION					UNIDAD	M3									
ESQUEMAS - DIAGRAMA						EJES	Elemento	Ancho	Alto - Espesor	Longitud	Área	Peso	Volumen	Unidad - No. Elementos	Cantidad Total						
							RAMPA ACCESO						17.620	1.00	17.62						
							Terraplen														
							ZAPATAS														
							MODULO 3														
							Z1	1.00	0.50	1.00	1.00		0.500	1.00	0.50						
							Z2	1.20	0.50	1.20	1.44		0.720	3.00	2.16						
							Z3	1.20	0.50	2.30	2.76		1.380	1.00	1.38						
							Z4	1.40	0.50	2.40	3.36		1.680	3.00	5.04						
							Z5	1.85	0.50	3.00	5.55		2.775	1.00	2.78						
							Z6	1.40	0.50	1.40	1.96		0.980	1.00	0.98						
							MODULO 1														
							Z1	1.40	0.50	1.40	1.96		0.980	2.00	1.96						
							Z2	1.20	0.50	1.20	1.44		0.720	2.00	1.44						
							Z3	1.20	0.45	2.30	2.76		1.242	1.00	1.24						
							Z4	1.40	0.50	2.40	3.36		1.680	2.00	3.36						
							Z5	1.60	0.50	3.00	4.80		2.400	1.00	2.40						
							MODULO 2														
							Z1	1.50	0.50	1.50	2.25		1.125	8.00	9.00						
							Z2	1.40	1.56	2.60	3.64		5.678	12.00	68.14						
							Z3	1.20	1.56	1.20	1.44		2.246	12.00	26.96						

Elaboración propia

Tabla 17: Vigas de cimentación

	VIGAS DE CIMENTACION																				
	MODULO 3																				
	VIGA CM 1										0.30	0.15	20.00	6.00		0.900	3.00	2.70			
	VIGA CM 1										0.30	0.15	4.00	1.20		0.180	5.00	0.90			
	MODULO 1																				
	VIGA CM 1										0.30	0.15	15.00	4.50		0.675	3.00	2.03			
	VIGA CM 1										0.30	0.15	4.00	1.20		0.180	4.00	0.72			
	MODULO 2																				
	VIGA CM 1										0.30	1.06	45.00	13.50		14.310	1.00	14.31			
	VIGA CM 2										0.30	0.15	25.56	7.67		1.150	1.00	1.15			
	VIGA CM 2										0.30	1.21	45.00	13.50		16.335	2.00	32.67			
	VIGA CM 2										0.30	0.63	2.80	0.84		0.529	12.00	6.35			
	VIGA CM 2										0.30	1.16	1.20	0.36		0.418	12.00	5.01			
	VIGA CM 2										0.30	1.21	3.95	1.19		1.434	12.00	17.21			
	OBSERVACIONES:										TOTAL										277.998

7.4.2.7 Viga de cimentación

Tabla 20: Viga de cimentación concreto de 21Mpa

CAPITULO	2	CIMENTACIÓN	ACTIVIDAD	2.05	VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 21MPa							UNIDAD	M3
ESQUEMAS - DIAGRAMA				EJES	Elemento	Ancho	Alto - Espeso	Longitud	Área	Peso	Volumen	Unidad - No.	Cantidad Total
				D-S (1-3)	MODULO 3	0.30	0.35	20.00	0.11		2.100	3.00	6.300
					VIGA CIM 1	0.30	0.35	4.00	0.11		0.420	5.00	2.100
				A-D (1-3)	MODULO 1	0.30	0.35	15.00	0.11		1.575	3.00	4.73
					VIGA CIM 1	0.30	0.35	4.00	0.11		0.420	4.00	1.68
				Eje 2 (1-2)	MODULO 2	0.30	0.40	45.00	0.12		5.400	1.00	5.40
				Eje 1 (1-2)	VIGA CIM 2	0.30	0.35	25.55	0.11		2.684	1.00	2.68
				Eje 3-4 (1-2)	VIGA CIM 2	0.30	0.35	45.00	0.11		4.725	2.00	9.45
					VIGA CIM 2	0.30	0.35	2.80	0.11		0.294	12.00	3.53
					VIGA CIM 2	0.30	0.35	1.20	0.11		0.126	12.00	1.51
					VIGA CIM 2	0.30	0.35	3.95	0.11		0.416	12.00	4.98
					CERRAMIENTO VIGA CIM	0.25	0.30	370.00	0.08		27.750	1.00	27.75
					ESCALERA 2								
				Inferior		0.30	0.30	2.40	0.09		0.216	1.00	0.22
				Superior		0.30	0.40	2.40	0.12		0.288	1.00	0.25
					ESCALERA 1								
				Inferior		0.50	0.150	9.80	0.08		0.735	1.00	0.74
				superior		0.25	0.150	9.80	0.04		0.368	1.00	0.37
				VCE		0.30	0.300	2.00	0.09		0.180	1.00	0.18
					ESCALERA 3								0.00
				Inferior		0.30	0.30	2.00	0.09		0.180	1.00	0.18
OBSERVACIONES:				TOTAL									72.072

Elaboración propia

7.4.2.8 Excavación para instalaciones hidráulicas

Tabla 21: Excavación instalaciones hidráulicas

PROYECTO		CONSTRUCCIÓN ESCENARIO DEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL TAMBO CAUCA																	
CAPITULO	3	INSTALACIONES HIDRÁULICAS		ACTIVIDAD		3.01	EXCAVACIÓN MATERIAL COMUN INSTALACIONES HIDRÁULICAS										UNIDAD	M3	
ESQUEMAS - DIAGRAMA						EJES	Elemento	UNIDAD	Ancho	Alto - Espeso	Longitud	Área	Peso	Volumen	Unidad - No.	Cantidad Total			
							Tubería 1/2"	M3	0.40	0.60	17.91	7.36		4.30	1.00	4.30			
							Tubería 3/4"	M3	0.40	0.60	38.68	7.47		4.48	1.00	4.48			
							Tubería 1"	M3	0.40	0.60	20.39	8.36		4.83	1.00	4.83			
							Tubería 1 1/2"	M3	0.40	0.60	20.05	8.02		4.81	1.00	4.81			
							Tubería 2"	M3	0.40	0.60	276.74	110.70		66.42	1.00	66.42			
OBSERVACIONES:						TOTAL													84.905

Elaboración propia

7.4.2.9 Relleno para excavación de instalaciones hidráulicas



Tabla 22: Relleno excavaciones de instalaciones hidráulicas

PROYECTO		CONSTRUCCIÓN ESCENARIO DEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL TAMBO CAUCA														
CAPITULO	3	INSTALACIONES HIDRÁULICAS		ACTIVIDAD	3.02	RELLENO A MANO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN PARA INSTALACIONES HIDRÁULICAS							UNIDAD	M3		
ESQUEMAS - DIAGRAMA						EJES	Elemento	UNIDAD	Ancho	Alto - Espeso	Longitud	Área	Peso	Volumen	Unidad - No.	Cantidad Total
							Tubería 1/2"	M3	0.40	0.55	17.91	7.36		3.94	1.00	3.94
							Tubería 3/4"	M4	0.40	0.55	38.68	7.47		4.11	1.00	4.11
							Tubería 1"	M5	0.40	0.55	20.39	8.36		4.49	1.00	4.49
							Tubería 1 1/2"	M6	0.40	0.55	20.05	8.02		4.41	1.00	4.41
							Tubería 2"	M7	0.40	0.55	276.74	110.70		60.88	1.00	60.88
																
OBSERVACIONES:																

Elaboración propia

7.4.2.10 Columna en concreto de 21 Mpa



Tabla 23: Columna en concreto de 21 Mpa

PROYECTO		CONSTRUCCIÓN ESCENARIO DEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL TAMBO CAUCA														
CAPITULO	5	ESTRUCTURA		ACTIVIDAD	5.01	COLUMNA EN CONCRETO 21MPA				UNIDAD	M3					
ESQUEMAS - DIAGRAMA						EJES	Elemento	Ancho	Alto - Espeso	Longitud	Área	Peso	Volumen	Unidad - No.	Cantidad Total	
							MODULO 2									
						Eje 1	C1	0.40	1.65	0.30	0.66		0.398	8.00	1.584	
						Eje 2	C1	0.40	3.56	0.30	1.42		0.427	12.00	5.126	
						Eje 3	C2	0.40	3.56	0.40	1.42		0.570	12.00	6.835	
						Eje 4	C3	0.60	7.66	0.40	4.60		1.838	12.00	22.061	
							MODULO 1									
						Eje 1	C1	0.40	1.65	0.30	0.66		0.398	4.00	0.792	
						Ejes 2-3	C2	0.40	3.56	0.40	1.42		0.570	8.00	4.557	
							MODULO 3									
							C1	0.40	1.650	0.30	0.66		0.398	5.00	0.99	
							C2	0.40	3.560	0.40	1.42		0.570	10.00	5.70	
																
OBSERVACIONES:																

Elaboración propia

7.4.2.11 Placa en concreto de 21 Mpa


Tabla 24: Placa en concreto para graderías

PROYECTO		CONSTRUCCIÓN ESCENARIO DEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL TAMBO CAUCA												
CAPITULO	5	ESTRUCTURA	ACTIVIDAD	5.02	PLACA EN CONCRETO 21MPA PARA GRADERÍAS				UNIDAD	M3				
ESQUEMAS - DIAGRAMA					EJES	Elemento	Ancho	Alto - Espeso	Longitud	Área	Peso	Volumen	Unidad - No.	Cantidad Total
 					MODULO 3	Placa	0.60	0.06	1.20	0.04		0.043	32.00	1.382
						Placa	0.38	0.06	1.20	0.02		0.027	2.00	0.054
						Placa	0.60	0.06	0.80	0.04		0.029	32.00	0.922
						Placa	0.38	0.06	0.80	0.02		0.018	2.00	0.036
						Placa	0.60	0.06	0.85	0.04		0.031	32.00	0.973
						Placa	0.38	0.06	0.85	0.02		0.019	2.00	0.038
						Placa	0.60	0.06	1.60	0.04		0.058	32.00	1.843
						Placa	0.38	0.06	1.60	0.02		0.036	2.00	0.072
						MODULO 1	Placa	0.60	0.06	1.20	0.04		0.043	25.00
					Placa		0.60	0.06	0.80	0.04		0.029	25.00	0.720
					Placa		0.60	0.06	0.85	0.04		0.031	25.00	0.765
					Placa		0.60	0.06	1.60	0.04		0.058	25.00	1.440
					MODULO 2	Placa	0.60	0.060	1.20	0.04		0.043	42.00	1.81
						Placa	0.70	0.060	1.20	0.04		0.050	2.00	0.10
						Placa	0.60	0.060	0.80	0.04		0.029	150.00	5.47
						Placa	0.70	0.060	0.80	0.04		0.034	2.00	0.07
						Placa	0.60	0.060	0.85	0.04		0.031	44.00	1.35
						Placa	0.70	0.060	0.85	0.04		0.036	2.00	0.07
						Placa	0.60	0.080	1.45	0.05		0.070	75.00	5.22
						Placa	0.70	0.080	1.45	0.05		0.081	4.00	0.32
						Placa	0.60	0.060	0.35	0.04		0.034	67.00	2.23
						Placa	0.84	0.060	0.35	0.05		0.048	2.00	0.10
						Placa	0.84	0.060	0.80	0.05		0.040	2.00	0.08

Elaboración propia

7.4.2.12 Viga aérea en concreto de 21 Mpa


Tabla 25: Viga aérea

PROYECTO	5	ESTRUCTURA	ACTIVIDAD	5.03	VIGA AEREA EN CONCRETO 21MPa							UNIDAD	M3					
ESQUEMAS - DIAGRAMA					EJES	Elemento	Ancho	Alto - Espeso	Longitud	Área	Peso	Volumen	Unidad - No.	Cantidad Total				
					R-V	MODULO 3												
					R-V	Viga de entripiso 1	0.30	0.30	19.55	0.09		1.760	2.00	3.519				
					R-V	Viga de entripiso 2	0.30	0.40	19.55	0.12		2.946	1.00	2.346				
					R-V	Viga de entripiso 3 (sección I)	0.30	0.30	19.55	0.09		1.760	2.00	3.519				
					R-V	Viga de entripiso 3 (sección Z)	0.15	0.40	19.55	0.06		1.173	2.00	2.346				
					1-2	Viga de entripiso 4	0.40	0.40	2.80	0.16		0.448	5.00	2.240				
					2-3	Viga de entripiso 4	0.40	0.40	1.20	0.16		0.192	5.00	0.960				
						MODULO 1												
					1(A-D), 2(A-D)	Viga de entripiso 1	0.30	0.30	14.95	0.09		1.346	2.00	2.691				
					3(A-D)	Viga de entripiso 2	0.30	0.40	14.95	0.12		1.794	1.00	1.794				
					1-2 (A-D)	Viga de entripiso 3	0.30	0.30	14.95	0.09		1.346	2.00	2.691				
					1-2 (A-D)	Viga de entripiso 3	0.15	0.40	14.95	0.06		0.897	2.00	1.794				
					(A-D) (1-2)	Viga de entripiso 4	0.40	0.40	2.80	0.16		0.448	4.00	1.79				
					(A-D) (2-3)	Viga de entripiso 4	0.40	0.40	1.20	0.16		0.192	4.00	0.77				
						MODULO 2												
						Viga de entripiso 1	0.30	0.40	25.36	0.12		3.15	1.00	3.12				
						Viga de entripiso 2	0.40	0.40	45.40	0.16		7.264	1.00	7.26				
						Viga de entripiso 3	0.40	0.20	45.40	0.08		3.632	1.00	3.63				
						Viga de entripiso 3	0.30	0.40	45.40	0.12		5.448	1.00	5.45				
						Viga de entripiso 4	0.40	0.60	45.40	0.24		10.896	1.00	10.90				
						Viga de entripiso 4	0.15	0.41	45.40	0.06		2.732	1.00	2.73				
						Viga de entripiso 5	0.30	0.40	45.40	0.12		5.448	3.00	16.34				
						Viga de entripiso 5	0.15	0.42	45.40	0.06		2.826	3.00	8.48				
						Viga de entripiso 5	0.30	0.40	25.36	0.12		3.15	2.00	6.23				
						Viga de entripiso 5	0.15	0.42	25.36	0.06		1.676	2.00	3.23				
						Viga de entripiso 6	0.40	0.40	8.00	0.16		1.280	8.00	10.24				
						Viga de entripiso 6	0.40	0.40	5.30	0.16		0.948	4.00	3.39				
						Viga de entripiso 6	0.40	0.40	3.35	0.16		0.532	2.00	1.26				
						Viga de escalera	0.30	0.30	3.30	0.09		0.351	1.00	0.35				
OBSERVACIONES:					TOTAL							109.139						

Elaboración propia

7.4.2.13 Escalera en concreto de 21 Mpa


Tabla 26: Concreto para escaleras

PROYECTO		CONSTRUCCIÓN ESCENARIO DEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL TAMBO CAUCA																			
CAPITULO	5	ESTRUCTURA		ACTIVIDAD	5.04	ESCALERA EN CONCRETO 21MPa					UNIDAD	M3									
ESQUEMAS - DIAGRAMA						EJES	Elemento	Ancho	Alto - Espesor	Longitud	Área	Peso	Volumen	Unidad - No. Elementos	Cantidad Total						
DETALLE DE ESCALERA 1 (CORTE LONGITUDINAL)  DETALLE DE ESCALERA 3 (CORTE LONGITUDINAL) 						ESCALERAS ACCESOS															
						ESCALERA 1															
						Gradas									0.30	0.17	2.00	0.03	0.051	18.00	0.918
						Gradas (det 1)									0.15	2.00	2.00	0.30	0.600	1.00	0.600
						Gradas (det 2)									0.15	3.85	2.00	0.58	1.155	1.00	1.155
						Descanso									0.15	2.00	2.90	0.30	0.870	1.00	0.870
						ESCALERA 2															
						Gradas									0.30	0.18	2.40	0.03	0.065	5.00	0.324
						Gradas									0.15	3.10	2.40	0.47	1.116	1.00	1.116
						ESCALERA 3															
						Gradas									0.30	0.17	2.00	0.03	0.051	12.00	0.612
						Gradas									0.15	5.85	2.00	0.88	1.755	1.00	1.755
						Viga escalera 3									0.30	0.30	4.00	0.09	0.360	1.00	0.360
						OBSERVACIONES:						TOTAL									7.710

Elaboración propia

7.4.2.14 Columnetas en concreto de 21 Mpa


Tabla 27: Columneta de 0.15x0.3

PROYECTO		CONSTRUCCIÓN ESCENARIO DEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL TAMBO CAUCA													
CAPITULO	5	ESTRUCTURA		ACTIVIDAD	5.05	COLUMNETA EN CONCRETO 21 Mpa 0.15x0.30							UNIDAD	ML	
ESQUEMAS - DIAGRAMA					EJES	Elemento	Ancho	Alto Espesor	Longi- d	Área	Pe so	Volumen	Unidad - N o Elementos	Cantida Total	
						Muros divisorios									
					1	Columneta CC1			0.40				8.00	3.20	
					2	Columneta CC1			2.40				28.00	67.20	
					3	Columneta CC1			2.40				5.00	12.00	
					EJE ENTRE 3-	Columneta CC1			3.30				2.00	6.60	
					EJE 4	Columneta CC1			2.70				18.00	48.60	
					EJE 4	Columneta CC1			1.30				4.00	5.20	
OBSERVACIONES:					TOTAL									142.800	

Elaboración propia

7.4.2.15 Cinta de amarre de 21 Mpa


Tabla 31: Cinta de amarre

PROYECTO		CONSTRUCCIÓN ESCENARIO DEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL TAMBO CAUCA														
CAPITULO	5	ESTRUCTURA		ACTIVIDAD	5.10	CINTA DE AMARRE EN CONCRETO 21 MPA DE 0.15x0.15 M				UNIDAD	ML					
ESQUEMAS - DIAGRAMA						EJES	Elemento	Altura	Espesor	Longitud	Área	Peso	Volumen	Unidad - No. Elementos	Cantidad Total	
						MÓDULO 2 Eje 2										
						Muro de contención brazo		2.90	0.15	45.00	0.44		19.575	1.00	19.575	
						Muro de contención talón		1.05	0.20	45.00	0.21		9.450	1.00	9.450	
						Muro de contención dedo		0.30	0.20	45.00	0.06		2.700	1.00	2.700	
						MÓDULO 2 Ejes I,J										
						Muro de contención brazo		1.80	0.15	5.60	0.27		1.512	1.00	1.512	
						Muro de contención talón		1.05	0.20	5.60	0.21		1.176	1.00	1.176	
						Muro de contención dedo		0.30	0.20	5.60	0.06		0.336	1.00	0.336	
						MÓDULO 3 Escalera 3										
						Muro de contención brazo		1.30	0.15	5.15	0.20		1.004	1.00	1.004	
						Muro de contención talón		1.05	0.20	5.15	0.21		1.082	1.00	1.082	
						Muro de contención dedo		0.30	0.20	5.15	0.06		0.309	1.00	0.309	
						OBSERVACIONES:						TOTAL				

Elaboración propia

7.4.2.16 Muro en ladrillo

Tabla 32: Muro en ladrillo común

PROYECTO		CONSTRUCCIÓN ESCENARIO DEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL TAMBO CAUCA												
CAPITULO	6	MAESTRÍA		ACTIVIDAD	6.01	MURO EN LADRILLO COMÚN, PEGADO CON MORTERO 1:3				UNIDAD	M2			
ESQUEMAS - DIAGRAMA					EJES	Elemento	Ancho	Alto - Espesor	Longitud	Área	Peso	Volumen	Unidad - No. Elementos	Cantidad Total
						MODULO 2								
					2	Muro	2.40	3.86	9.26			8.00	74.11	
					4	Muro	4.00	25.00	100.00			1.00	100.00	
					EFGLMN(3-4)	Muro	4.20	3.05	12.81			8.00	102.48	
					EFGLMN(2-3)	Muro	2.40	0.85	2.04			11.00	22.44	
					HIJKLM	Muro	3.30	9.45	31.19			1.00	31.19	
					GHIKL	Muro	1.85	2.80	5.18			4.00	20.72	
OBSERVACIONES:					TOTAL									350.937

Elaboración propia


7.4.2.17 Acero de refuerzo

Tabla 33: Kg de acero de refuerzo estructural

PROYECTO		CONSTRUCCIÓN ESCENARIO DEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL TAMBO CAUCA										
CAPITULO	7	ACERO DE REFUERZO	ACTIVIDAD	7.01	ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL POR 60						UNIDAD	KG
ESQUEMAS - DIAGRAMA				EJES	Elemento	Diametr o	Longitud d	Cantidad	Long total	Peso	Form elem	Cantidad Total
ZAPATAS												
				EJE 1	Z1(1.4x1.4X0.35)M1	4	1.65	14		0.99	2.00	46.000
				EJE 1	Z2(1.2x1.2X0.35)M1	4	1.45	12		0.99	2.00	35.000
				EJE A	Z3(1.2x2.3X0.35)M1DRXX	4	1.45	12		0.99	2.00	17.000
				EJE A	Z3(1.2x2.3X0.35)M1YY	4	2.55	6		0.99	1.00	15.000
				EJE (B y C)	Z4(1.4x2.4X0.35)M1DRXX	4	1.65	12		0.99	2.00	39.000
				EJE (B y C)	Z4(1.4x2.4X0.35)M1YY	4	2.65	7		0.99	2.00	37.000
				EJE (D)	Z5(1.6x3X0.35)M1XX	4	1.65	15		0.99	1.00	28.000
				EJE (D)	Z5(1.6x3X0.35)M1YY	4	3.25	8		0.99	1.00	26.000
				EJE 1(D y O)	Z1(1.5x1.5X0.35)M2	4	1.75	18		0.99	2.00	63.000
				EJE 1(E y G, L, M, N)	Z1(1.5x1.5X0.35)M2	4	1.75	18		0.99	6.00	189.000
				EJE 2-3(D'-O')	Z2(1.4x2.6X0.35)M2XX	4	1.65	13		0.99	12.00	256.000
				EJE 2-3(D'-O')	Z2(1.4x2.6X0.35)M2YY	4	2.85	7		0.99	12.00	238.000
				EJE 4(D'-O')	Z3(1.2x1.2X0.35)M2XX	4	1.45	12		0.99	10.00	173.000
				EJE 4(D'-O')	Z3(1.2x1.2X0.35)M2YY	4	1.45	12		0.99	10.00	173.000
				EJE 4(D' y O')	Z3(1.2x1.2X0.35)M2XX	4	1.45	12		0.99	2.00	35.000
				EJE 1	Z8(1.4x1.4X0.35)M3	4	1.65	14		0.99	1	23.000
				EJE 1	Z1(1.2x1.2X0.35)M3	4	1.45	12		0.99	3	52.000
				EJE 1	Z1(1.1x1X0.35)M3	4	1.25	12		0.99	1	15.000
				EJE A	Z5(1.65x3X0.35)M3XX	4	2.1	15		0.99	1	31.000
				EJE A	Z5(1.65x3X0.35)M3YY	4	3.25	9		0.99	1	29.000
				EJE (P,Q,R)	Z4(1.4x2.4X0.35)M3XX	4	1.65	12		0.99	3.00	59.000
				EJE (P,Q,R)	Z4(1.4x2.4X0.35)M3YY	4	2.65	7		0.99	3.00	55.000
				EJE (P,Q,R)	Z3(1.2x2.3X0.35)M3YY	4	1.65	11		0.99	3.00	55.000

7.4.2.18 Repello de muros


Tabla 34: Repello de muros

PROYECTO		CONSTRUCCIÓN ESCENARIO DEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL TAMBO CAUCA												
CAPITULO	9	ACABADOS	ACTIVIDAD	9.01	REPELLO DE MUROS						UNIDAD	M2		
ESQUEMAS - DIAGRAMA				EJES	Elemento	Ancho	Alto - Espesor	Longitud	Área	Peso	Volumen	Unidad - No. Elementos	Cantidad Total	
					Muros totales	-			350.94			2.00	701.874	
OBSERVACIONES:				TOTAL									701.874	

Elaboración propia

7.4.2.19 Estuco para muros

Tabla 35: Estuco tradicional para muros

PROYECTO		CONSTRUCCIÓN ESCENARIO DEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL TAMBO CAUCA													
CAPITULO	9	ACABADOS		ACTIVIDAD	9.02	ESTUCO TRADICIONAL PARA MUROS							UNIDAD	M2	
ESQUEMAS - DIAGRAMA					EJES	Elemento	Ancho	Alto - Espes	Longit ud	Área	Peso	Volumen	Unidad - No	Cantidad Total	
						Muros Enchapés				350.34 175.75			2.00 -1.00	701.874 -175.750	
OBSERVACIONES:					TOTAL									526.124	

Elaboración propia

Nota importante: Los documentos que se relacionan en el informe se envían como anexos para su respectiva revisión.

8 CONCLUSIONES

- El desarrollo de la pasantía permitió aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación académica, fortaleciendo las competencias técnicas, administrativas y contractuales mediante la participación directa en actividades reales de obra y gestión.
- Se desarrollaron labores técnicas de ingeniería, participando activamente en procesos constructivos, administrativos y de contratación, lo que permitió comprender de manera integral el funcionamiento de los proyectos desde su planificación hasta su ejecución.
- Se realizó la verificación de la normatividad legal y técnica vigente aplicable a los procesos de construcción, garantizando que las actividades ejecutadas se desarrollaran conforme a los requerimientos contractuales, ambientales y de calidad establecidos por la normativa colombiana.
- Se efectuó el seguimiento y apoyo a la supervisión de las diferentes etapas constructivas, controlando el avance físico, las cantidades de obra, el uso de materiales y el cumplimiento del cronograma, lo que permitió fortalecer las habilidades en control técnico y gestión de proyectos.
- Se participó en la revisión de procesos de contratación publicados en la plataforma SECOP y en la elaboración de propuestas técnicas y económicas para diferentes municipios del Cauca, adquiriendo experiencia en la estructuración de ofertas de obra y en la aplicación de la normativa estatal de contratación pública.
- La experiencia en campo y el trabajo colaborativo con profesionales del área permitieron adquirir criterio técnico y experiencia práctica en la ejecución de obras, fortaleciendo la capacidad para la toma de decisiones fundamentadas en aspectos constructivos y de gestión. Esto contribuyó al desarrollo de una formación integral y a la consolidación de una base sólida para el ejercicio profesional como futuro ingeniero civil.

9 BIBLIOGRAFIA

- Universidad del Cauca. (2014, 14 de octubre). Resolución FIC-820 de 2014 (reglamento de trabajo de grado en la Facultad de Ingeniería Civil).
<https://portalantiguo.unicauca.edu.co/versionP/documentos/resoluciones/resoluci%C3%B3n-no-832-901304-de-2023-por-la-cual-se-modifica-la-resoluci%C3%B3n-no-820-de-2014-la-cual-re>
- Información de la empresa La Obra Ingeniería S.A.S
<https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/obra-ingenieria-sas>
- La Obra Ingeniería S.A.S (2025). Manual del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.
- Alcaldía Municipal de El Tambo. (2024). *Plan de desarrollo municipal 2024–2027: Por amor a El Tambo*. El Tambo, Cauca: Alcaldía Municipal de El Tambo.
https://tangara.gov.co/wp-content/uploads/planes_desarrollo_municipal_2024-2027/EL%20TAMBO%20-%20Por%20Amor%20a%20El%20Tambo2024-2027.pdf
- Alcaldía Municipal de El Tambo, Cauca. (2025). *Proceso de contratación*. Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP.
<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-11-14363726>
- Alcaldía Municipal de La Vega, Cauca. (2025). *Proceso de contratación*. Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP.
<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-11-14517348>
- Alcaldía Municipal de Sotará, Cauca. (2025). *Proceso de contratación*. Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP.

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-11-14529677>

- Alcaldía Municipal de Sotará, Cauca. (2025). *Proceso de contratación*. Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP.

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-11-14523827>

- Alcaldía Municipal de Rosas, Cauca. (2025). *Proceso de contratación*. Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP.

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-13-14501962>

- Alcaldía Municipal de El Tambo, Cauca. Secretaría de Planeación Municipal.

<http://www.eltambo-cauca.gov.co/>